LANDOLT GRUPPE

LANDOLT GRUPPE
Schaffhauserstrasse 10
8451 Kleinandelfingen
Tel. 052 305 29 29
info@landolt-bau.ch
www.landolt-bau.ch

Instandsetzung Hochstrasse

Objektbeschrieb: Für die Stadt Schaffhausen durften wir entlang der Hochstrasse diverse Instandsetzungen sowie weitere Betonarbeiten ausführen. Hauptsächlich handelte es sich um Schwergewichtsmauern, im Hauptabschnitt mit einer auskragenden Geh- bzw. Radwegplatte. Der Auftrag umfasste fünf Teilobjekte, welche sich mehrheitlich in einem schlechten Zustand befanden. Mit der Instandsetzung erfolgte zudem ein Ausbau des Geh- und Radwegs mit einer talseitigen Verbreiterung um 70 cm. Dies führte zu einer Vergrösserung der Auskragung der Kragplatte bei der Stützmauer entlang der Hochstrasse. Die besondere Herausforderung bestand darin, dass die Baustelle nebst den engen Platzverhältnissen unter laufendem Verkehr durchgeführt werden musste. Die enge Zusammenarbeit mit der Behörde war deshalb unumgänglich.

Baujahr:	2025	**Bauherr:**	Stadt Schaffhausen
Bauführer:	Patrick Hongler / Harry Kern		
Polier:	Felice Nufrio		
Bauleitung:	Inexo		




